

Renovare energetica moderata Scoala generala sat Alunisu, comuna Cornatelu, judetul Dambovita

I.D.: 99613948

Documente participare:

- aviz mediu Sc Alunisu_signed.pdf
- caiet de sarcini_signed.pdf
- Expertiza Alunis_Cornatelu_signed.pdf
- formulare_signed.pdf
- instructiuni elaborare oferte_signed.pdf
- instructiuni ofertanti_signed.pdf
- instructiuni ofertanti executie_signed.pdf
- Liste cantitati fara valori Scoala Alunisu_signed.pdf
- model contract_signed.pdf
- PT_signed.pdf
- FisaDate_DF1219611.pdf
- DUAE_CERERE_286865.xml

Data publicarii	08.07.24	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	06.08.24	Pretul estimativ:	746.606,35 RON - 746.606,35 RON

Descriere: II.1.4) Descriere succintă: Proiectul presupune reabilitarea cladirii prin renovare energetica. Se propun interventii uzuale de modernizare a constructiei, precum refacerea finisajelor interioare si exterioare, prevederea unui sistem de preluare a apelor pluviale si trotuare de garda, anveloparea completa a cladirii, si utilizarea de sisteme pentru sporirea eficientei energetice a cladiri. 1. Refacere instalatii electrice, sanitare si termice 2. Montare panouri solare fotovoltaice 3. Termoizolare pereti cu vata minerala bazaltica de 10 cm 4. Termoizolare planseu sub pod cu vata minerala de 20 cm 5. Refacere si izolare glafuri 6. Realizare finisaje interioare (var lavabil) si exterioare (tencuiala decorativa) 7. Schimbat tamplarie existenta cu una din aluminiu/PVC (cu geam termopan) 8. Refacere pardoseli si izolare cu polistiren extrudat de 5cm 9. Reparatii/refacere sarpanta si schimbat invelitoare 10. Refacere trotuar perimetral 11. Trasare lucrari 12. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 13 organizarea de santier. Avand in vedere ca lucrarile se executa in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu ridica probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi amplasate in perimetrul amplasamentului. Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului proiect. Planul de organizare de santier va fi actualizat de executantul lucrarii. Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre executant, astfel incat sa nu afecteze constructiile din vecinatate si circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.