

REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU DE PRIMARIE, IN COMUNA NANA, JUDETUL CALARASI

I.D.: 45529399

Documente participare:

- FisaDate_DF1078853.pdf
- arh.rar
- Caiet de sarcini general achizitie Nana Primarie.pdf
- electrice.rar
- Model formulare 1.pdf
- rezistenta.rar
- sanitare.rar
- termice.rar
- Liste Primarie Nana.rar
- DUAE_CERERE_58654.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 10.04.20 | Coduri CPV | 45453000-7 |
| Termenul limita pentru depunere: | 27.04.20 | Pretul estimativ: | 488.287,66 RON - 488.287,66 RON |

Descriere: Constructia existenta va fi modernizata, consolidata si re compartimentata. Cladirea existenta a fost construita in anul 1950 si este realizata pe structura de zidarie portanta partial confinata cu stalpisorii din beton - armat, Elementele verticale sunt alcatuite din caramida plina presata (CPP), avand grosimi de 25 cm atat in cazul peretilor exteriori cat si in cazul peretilor interiori. Se propune reabilitarea si modernizarea constructiei analizate, conform temei de arhitectura si luarea masurilor de interventii de consolidare, daca acestea se impun. In varianta propusa nu se schimba destinatia constructiei analizate, nu se propune extinderea in plan orizontal, dar se propun re compartimentari, la nivelul elementelor structurale prin demolarea partiala a unor pereti portanti si introducerea altora noi. Structura de rezistenta propusa a constructiei : - infrastructura - fundatii continue din beton armat - suprastructura - cadre si plansee din beton armat. Peretii se vor executa astfel: Pereti interiori: - gips carton de 1,25 cm (cei de compartimentare interioara) - stalpi b.a. placati pe ambele parti cu gips carton - 1 foaie - ziduri din caramida cu goluri, placate sau tencuite
