

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea obiectivului: "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA OTELENI, JUDETUL IASI"**

I.D.: 76788927

Documente participare:

- FisaDate\_DF1167731.pdf
- 1 Caiet de sarcini.pdf
- 2 Instructiuni.pdf
- 3 Contract de proiectare si executie OTELENI APA.pdf
- 4 Modele de formulare OTELENI APA.pdf
- 5 PIESE DESENATE APA.pdf
- 6 PIESE SCRISE APA.pdf
- DUAE\_CERERE\_206470.xml
- EN1042162.docx

---

Data publicarii	23.12.22	Coduri CPV	45232150-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.01.23	Pretul estimativ:	2.967.758,00 RON - 2.967.758,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea Serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA OTELENI, JUDETUL IASI In localitatea ce face obiectul prezentului proiect situatia este urmatoarea: - In comuna Oteleni, in prezent, exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar care nu acopera toate gospodariile comunei; - In comuna Oteleni, in prezent, nu exista un sistem centralizat de canalizare. In prezent, un numar mare de locuitori din comuna Oteleni sufera datorita lipsei apei potabile . In aceasta situatie, date fiind conditiile legate de acceptare a realizarii bransamentelor, precum si ceritele si reglementarile Ministerului Mediului si Padurilor privind realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si de canalizare este absolut necesara extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa. Sistemul de alimentare cu apa va cuprinde o retea amplasata pe strazile din Comuna Oteleni. Proiectul urmareste imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei, a calitatii mediului si eliminarii surselor de poluare. Realizarea conductei de distributie va permite dotarea gospodariilor si a tuturor unitatilor sociale si de productie cu instalatii sanitare interioare si implicit mentinerea populatiei in spatiul rural prin asigurarea unui nivel corespunzator al nivelelor igienico sanitare. Lungimea totala a extinderii retelei de alimentare cu apa in localitatea Oteleni, Comuna Oteleni, este de 5313 metri. Conductele se vor realiza din tuburi PEHD, PE 100, PN10, cu acoperire protectiva din PP, DN 110 mm, pe o lungime de 5313 m. Contractul va avea urmatoarele etape: A. Elaborarea urmatoarelor documentatii: a. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire; b. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism (avize detinatori de retele, acord ISC dupa caz, etc); c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; d. Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrarilor (POE); e. Proiect Tehnic, potrivit prevederilor legale; f. Detalii de executie; g. Intocmire raport la terminarea executiei; h. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp; i. Proiect "as-built"; B. Servicii conexe: a. Verificarea tehnica a proiectarii. b. Obtinerea avize, acorduri, inclusiv autorizatie de construire (plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei); c. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificările aduse proiectului). C. Executia lucrarilor

