

Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local, în localitatea Pietroasa în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Pietroasa, județul Timiș"

I.D.: 92319172

Data publicarii	25.01.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.095.118,02 RON - 4.095.118,02 RON

Descriere: Lucrarile presupun executarea urmatoarelor etape: Pentru drumul comunal Dc112: - stabilirea traseului in plan, functie de situatia existenta in teren; - realizarea sapaturii casetei structurii rutiere; - executarea stratului inferior de fundatie din balast cu grosimea de 30 cm dupa compactare; - realizarea podetelor tubulare si a camerelor de cadere; - executarea stratului de baza din piatra sparta cu grosimea de 20 cm dupa compactare; - curatarea si amorarea stratului de piatra sparta; - executarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4 cu grosimea de 5 cm dupa compactare; - executarea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 4 cm dupa compactare; - realizarea santurilor; - realizarea acostamentelor; - montarea parapetului; - realizarea lucrarilor de semnalizare orizontala si verticala. Pentru Strada S1, Strada S2, Strada S3, Strada Parloagelor, Strada Lapugiului tronson 1, Strada Lapugiului tronson 2, Strada Begheiului: - stabilirea traseului in plan, functie de situatia existenta in teren; - realizarea sapaturii casetei structurii rutiere; - executarea stratului inferior de fundatie din balast cu grosimea de 30 cm dupa compactare; - realizarea podetelor tubulare si a camerelor de cadere; - executarea stratului de baza din piatra sparta cu grosimea de 20 cm dupa compactare; - curatarea si amorarea stratului de piatra sparta; - executarea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 6 cm dupa compactare; - realizarea santurilor si montarea rigolelor carosabile; - realizarea acostamentelor; - realizarea lucrarilor de semnalizare orizontala si verticala. Lucrarile proiectate nu modifica situatia existenta a microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei si peisajului. Se poate aprecia ca, luate in ansamblu, lucrarile proiectate nu introduc efecte negative fata de situatia actuala, ci au in general un efect pozitiv si benefic. Lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri fac parte, conform HG 907/2016, din urmatoarele capitole bugetare: - Cap. 4.1 "Constructii si instalatii" Cap. 4.1.1 "Pentru care exista standard de cost" Cap. 4.1.2 "Pentru care nu exista standard de cost" - Cap. 6.2 "Probe tehnologice si teste" Organizarea de șantier cade in atributiile executantului lucrarii. Aceasta se va oferta in functie de nevoile fiecarui constructor.