
Echipare celulă de medie tensiune 20kV cu transformatoare de măsură de curent, tensiune, cu siguranțe fuzibile pentru transformatoarele de tensiune și cu indicatoare de semnalizare tensiune 20kV și realizare lucrare de retrofit întrerupător 20kV din Centrala Hidroelectrică Motru

I.D.: 49679053

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 15.09.20 | Coduri CPV | 50532400-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Echipare celulă de medie tensiune 20kV cu transformatoare de măsură de curent, tensiune, cu siguranțe fuzibile pentru transformatoarele de tensiune și cu indicatoare de semnalizare tensiune 20kV și realizare lucrare de retrofit întrerupător 20kV din Centrala Hidroelectrică Motru , serviciile constand in: - intocmire documentatie proiect tehnic; - avizarea lucrarii; - demontarea echipamentelor existente; - proiectarea noilor echipamente; - alegerea aparatelor / componentelor și materialelor, fabricarea ; - testarea în fabrică a echipamentelor executate; - ambalarea și manipularea; - transportul și livrarea; - montajul echipamentelor; - executarea probelor și verificărilor în vederea punerii în funcțiune; - punerea în funcțiune a intrerupatorului nou in locatia beneficiarului; - garantarea; - service-ul în perioada de garanție; - instruirea și școlarizarea personalului de exploatare. Brosele existente si caruciorul debrosabil pe care este montat intreruptorul existent se vor pastra si se vor pune la dispozitia ofertantului pentru montarea intreruptorului nou, cat si cadrul actual al intreruptorului defect
