

## **ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA**

I.D.: 30676002

Data publicarii 12.09.18 Coduri CPV 45214100-1

Pretul estimativ: 2.175.504,00 RON - 2.175.504,00 RON

Descriere: Infiintare gradinita cu program prelungit in comuna Marginea Judetul Suceava - Contract de lucrari (proiectare si executie lucrari inclusiv procurare si montaj echipamente, dotari). Valoare estimata = 2.175.504 Lei fara TVA din care: 1.Servicii de proiectare si asistenta tehnica = 52.447 Lei 2.Executie Lucrari, procurare si montaj echipamente = 2.123.057 Lei 3. Organizare de Santier = 29.096 Lei Activitati in cadrul contractului: 1. Activitati premergatoare executiei lucrarilor constand in: - Analiza detaliata a proiectului raportat la realitatile din teren, interfatarea lucrarii cu retele/constructii existente si stabilire solutiire solutii cu operatorii/proprietarii acestora - Activitate de proiectare - Elaborare PT si documentatii tehnice pentru obtinere avize conform C.U. - Predare amplasament si trasare lucrari , stabilire lucrari temporare - Intocmire si avizare PCCVI la ISC, instiintare incepere lucrari - Intocmire si predare Mem. diferite SF/PT - intomire Devize lucrari cf. Liste cantitati proiectant la preturile din oferta 2. Executie lucrari: Regim inaltime cladire P+E (Au parter = 397,76 mp, Au etaj = 435,94 mp, Au centrala = 20,25 mp) Lucrari de Rezistenta: infrastructura si suprastructura, Lucrari de Arhitectura interioara si exterioara, Lucrari de acoperis, Lucrari de retele exterioare utilitati - alim. cu apa (put forat) si canalizare (bazin vidanjabil), retele electrice exterioare, inst. legare la pamant si paratrasnet Lucrari de instalatii interioare - sanitare , termice, C.T pe lemene Q=100 KW, instalatii electrice curenti tari si curenti slabi, Procurare si montare echipamente, Lucrari de amenajari exterioare, Verificari/Probe si teste pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul contractului, echipamente 3. Asistenta tehnica proiectant in faza de executie a lucrarilor 4. Activitati la finalizarea lucrarilor, receptie lucrare