

## **MODERNIZARE DRUM STR. TURCULUI, km 0+000 (Str. Var. Giurgiului)-km 0+450 (Str. Plopilor), L=0,400 km**

I.D.: 62017393

Data publicarii	14.10.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 432.617,00 RON - 432.617,00 RON

Descriere: MODERNIZARE DRUM STRADA TURCULUI, km 0+000 (Strada Varianta Giurgiului) - km 0+450 (Strada Plopilor), L= 0,400 km, in comuna Oarja, judetul Argeş. Strada TURCULUI asigură comunicația între drumul modernizat Str. Varianta Giurgiului și drumul modernizat Str. Plopilor. Lungimea totală a drumului este de 472,21 m, însă pe o lungime de 85 m, între km 0+341 și km 0+426 se va realiza un pod peste pârâul Neajlov care nu face obiectul acestui proiect, rezultând o lungime pe care se va moderniza drumul, de L=387m. În profil transversal proiectul prevede : -Lățime parte carosabilă - 4.00 m -Lățime acostamente - 0.50 m -Pante transversale carosabil în aliniament - 2.5 % -Pante transversale acostamente - 4 % Amenajarea părții carosabile proiectate se va face cu următoarea structură rutieră: - 4 cm strat de uzură BAPC 16 rul 50/70 - 6 cm strat de legatură BADPS22.4 leg 50/70 - 15 cm piatră spartă - 40 cm fundație de balast. Pentru asigurarea lățimii de 4m a părții carosabile se vor executa casete de lărgire umplute cu 25 de cm de balast, după care se aștern 20 cm balast, 15 cm piatră spartă, 6 cm BADPS22.4 și 4 cm BAPC16. Acostamentele se realizează cu 15 cm balast și 10 cm piatră spartă la partea lor superioară. Scurgerea apelor se va asigura prin pantele transversale ale părții carosabile și a acostamentelor care vor dirija apele pluviale la rigola betonată sau șantul betonat, și mai departe la podețe.