

„Proiectare si executie pentru investitia: Retele de canalizare si apa, racorduri si bransamente in comuna Mandra, jud. Brasov”

I.D.: 29834912

Documente participare:

- 7-SCN1008798.zip

Data publicarii	26.07.18	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: „Proiectare si executie pentru investitia: Retele de canalizare si apa, racorduri si bransamente in comuna Mandra, jud. Brasov” Obiectivul de investitie este amplasat în intravilanul localitatilor Mandra, Toderita, Ileni si Rausor, comuna Mandra, jud. Brasov și este compus din următoarele categorii si cantitati de servicii de proiectare si executie de lucrari pentru: Retea de canalizare gravitationala din PVC SN8, DN 250 mm, L = 15.885 ml; Retea de canalizare sub presiune din PEHD PN10 DN 90 - 160 mm, L = 3.910 ml; Statii de pompare ape uzate = 14 buc.; Camine de vizitare = 566 buc.; Racorduri la reseaua de canalizare = 1.339 buc. din PVC SN8, DN 160 mm, in lungime de L = 5.909 ml; Camine de racord = 1.229 buc.; Retea de alimentare cu apa din PEHD PN10 DN 110 mm, L = 1.753 ml; Camine de vane = 10 buc.; Hidranti supraterani = 12 buc.; Bransamente la reseaua de apa = 631 buc. din PEHD PN10 DN 25 - 40 mm, in lungime de L = 2.504 ml; Camine de bransament = 631 buc.; Lucrarile de proiectare si executie, includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la detalii de executie pentru constructia de retele de canalizare si alimentare cu apa cu racorduri de canal si bransamente apa; b) Adaptarea la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul; c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; d) Lucrari de constructii si instalatii pentru constructia de retele de canalizare si alimentare cu apa cu racorduri de canal si bransamente apa; e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) Testarea si punerea in functiune si monitorizarea functionarii retelelor de canalizare si alimentare cu apa cu racordurile de canal si bransamentele de apa; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni calendaristice; h) Instruirea personalului Operatorului U.A.T. Comuna Mandra, Judetul Brasov; Specificatiile tehnice pentru lucrarile ce vor fi proiectate si executate sunt detaliate in Caietul de sarcini din cadrul Documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimată a investiei (fără TVA) 11.028.658,00 Lei: din care Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (fără TVA) - 121.088,00 Lei. Proiectarea (fără TVA) - 304.075,00 Lei. Constructii si instalatii - Lucrari de apa si canalizare (fără TVA) - 10.489.905,00 Lei. Organizare de santier (fără TVA) - 113.590,00 Lei.
