

## Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi din cazarma 705 Pitesti

I.D.: 18220605

---

Data publicarii	09.03.17	Coduri CPV	45112710-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.03.17	Pretul estimativ:	31.423,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Reamenajarea spatiilor verzi din incinta cazarmii 705 Pitesti prin executie covor de gazon prin insamantare si plantare rasaduri, arbusti, puieti, etc. 1. Lucrarile de executie a covorului de gazon (1150 m<sup>2</sup> ) vor consta in: a) defrisare vegetatie existenta; b) completare cu pamant fertil; c) doua operatiuni de erbicidare anterioare insamantatului; d) lucrari de pregatire a stratului fertil; e) insamantare, cu o densitate samanta de 5 kg/100 m<sup>2</sup>; f) gazon din soiuri pentru zone insorite, cu prezenarea declaratiei de conformitate; g) intretinere gazon pe o perioada de 3 (trei) luni dupa rasarire si atingerea inaltimii de tundere, cu efectuarea operatiunilor de: fertilizare, erbicidare selectiva, tundere. Cantitate: 1 lucrare = 1150 m<sup>2</sup>, valoare estimata: 18170 lei fara TVA. 2. Lucrarile de plantare rasaduri, arbusti, puieti etc. vor consta in: 2.1. Plantare trandafiri bushy a) h=50-70 cm b) diferite culori c) soiuri omologate d) rezistenti la boli, poluare urbana si inghet; e) vor fi insotiti de certificat fitosanitar si declaratie de conformitate Cantitate: 192 buc, valoare estimata: 5184 lei fara TVA. 2.2 plantare trandafiri urcatori: a) h = 1,5 - 3 m b) diferite culori; c) soiuri omologate; d) rezistenti la boli, poluare urbana si inghet; e) vor fi insotiti de certificat fitosanitar si declaratie de conformitate Cantitate: 8 buc, valoare estimata: 448 lei fara TVA. 2.3 plantare trandafiri pom: a) h portaltoi = 1- 1,2 m b) diferite culori; c) soiuri omologate; d) rezistenti la boli, poluare urbana si inghet; e) vor fi insotiti de certificat fitosanitar si declaratie de conformitate Cantitate: 2 buc, valoare estimata: 360 lei fara TVA. 2.4. plantare buxus a) compact; b) rezistenti la boli, poluare urbana si inghet; c) vor fi insotiti de certificat fitosanitar si declaratie de conformitate Cantitate: 1060, valoare estimata: 7261 lei fara TVA. Lucrarile se vor executa conform ofertei tehnice, cu emiterea certificatului de garantie a lucrarii.

---