

MODERNIZARE PUNTE PIETONALA ACCIDENTAL CAROSABILA PESTE RAUL TELEAJEN,SAT PANTAZI

I.D.: 74981137

Data publicarii	08.11.22	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: MODERNIZARE PUNTE PIETONALA ACCIDENTAL CAROSABILA PESTE RAUL TELEAJEN,SAT PANTAZI, refacerea unor portiuni din zonele afectate, dupa cum urmeaza: -- Montarea elementelor lipsa (antretoaze , rigidizari, contravantuiri, console de trotuar, diagonale) la infrastructuri (palee) si suprastructura; - inoauirea elementelor ce nu pot fi reparate la infrastructuri si suprastructura; - consolidarea infrastructurilor existente ; - consolidarea tablierului pe ultimile 4 deschideri (care nu au fost reabilitate in anul 2005); - montarea unei table groase, cu suprafata aderenta, peste cea existenta pe tablier, pentru consolidarea tablierului; - prevederea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataie; - Refacerea parapetului pietonal pe zonele cu degradari si montarea de zăbrele; - protejarea tuturor elementelor metalice ale infrastructurilor si suprastructurii impotriva coroziunii; - completarea umpluturilor la rampe in vederea unei racordari corecte punte -rampe; - racordarea platformei rampelor de acces la caracteristicile punții (lătime , cotă roșie); - înlocuirea tablelor de la aripile culeelor pentru asigurarea terasamentului din rampa; - executarea de scari si casiuri pe zona de racordare punte-rampe; - consolidarea radielor pilelor (P1-P5) afuiate prin executia unor camasuilei/subzidiri incastrate minim 1.00m in patul albiei; Descrierea lucrarii si caracteristicile tehnico-constructive ale punții pietonale sunt relatate pe larg in proiectul tehnic. Cantitatile de lucrari au fost stabilite de catre proiectant, prin listele de cantitati. Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):.1.000.340 lei, din care: 1. Lucrari de poduri- 817.336 lei; 2. Lucrari de rampe de acces- 125.483 lei; 3. Organizare de santier-9.428 lei; 4. Cheltuieli diverse si neprevazute 5%- 48.093 lei.