

Proiectare si Executie la obiectivul " SCOATEREA DE SUB INUNDATIE SI ASIGURARE SCURGEREA APELOR PE DC 54, CONSTRUIRE POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA MAMULETU, IN COMUNA LUNGESTI, JUDETUL VALCEA"

I.D.: 48995575

Documente participare:

- CANT FARA PRET.pdf
- FisaDate_DF1092499.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Pod Lungesti.docx
- Formulare proiectexec Lung.doc
- Studiu geo Mamuletu.pdf
- Anexa 1 - fotografiile.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- LUNGESTI DC54 FINAL.dwg
- Model Contract de proiectare si executie.docx
- PARTEA DESENATA - DALI.pdf
- MEMORIU - D.A.L.pdf
- DUAE_CERERE_81385.xml

Data publicarii	19.08.20	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.09.20	Pretul estimativ:	1.193.771,90 RON - 1.193.771,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei este Proiectare si Executie. Serviciul de proiectare contine fazele de Proiect Tehnic si Detalii de Executie , Asistenta tehnica din partea proiectantului. Executia acestor lucrari constituie scoatere de sub inundatie si asigurarea scurgerii apelor pe DC 54, construire pod din beton armat peste Valea Mamuletu, in comuna Lungesti, jud. Valcea. Drumul DC 54, comuna Lungesti, judetul Valcea leaga DN 64 (Caracal - Olanesti) cu plecare din comuna Gradinari prin DJ 677 C (Gradinari, jud. Olt - Lungesti, jud. Valcea) si DJ 677 (comuna Salcia jud. Olt - comuna Madulari, jud. Valcea) facand legatura intre DJ 677 C si DJ 677 si DN 67 B Tg. Jiu, Dragasani - Pitesti. Executarea unui pod din beton armat cu o singura deschidere avand: Latime parte carosabila 2 x 3.50m Latime trotuare 2 x 1.50m Bordura inalta 2 x 0.20m Lisa parapet 2 x 0.30m Latime totala 11.00m Deschidere pod 6.70m - suprastructura grinzi prefabricate din beton armat pretensionate L=8.00m - doua culei fundate direct - amenajari protectie albie si maluri, amonte si aval - amenajari rampe Valoarea estimata a contractului este de 1.193.771,90 lei fara TVA din care: PROIECTARE (cap3) = 35.000 RON Proiect Tehnic si Detalii de Executie = 30.000 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului= 5.000 lei Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 1.130.509,17 RON Constructii si instalatii = 1.130.509,17 lei. Alte cheltuieli(cap. 5) = 28.262,73 lei. Organizare de santier = 28.262,73 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.
