

"Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, Comuna Recea, județul Maramureș"

I.D.: 68850278

Documente participare:

- 1. Caiet de sarcini Str. Aeroportului Lot 2 Recea.doc.pdf
- 2. Formulare ofertanti Str. Aeroportului Lot 2 Recea.doc
- 3. Model contract Str. Aeroportului Lot 2 Recea.pdf
- 4. P.S. P.D. Str. Aeroportului Lot 2 Recea.pdf
- FisaDate_DF1146339.pdf
- DUAE_CERERE_172193.xml
- Clarificare din oficiu Str. Aeroportului Lot 2 Recea.pdf

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.22	Pretul estimativ:	619.442,62 RON - 619.442,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Strada Aeroportului, localitatea Recea: • Lungime de 751 m • Lățime parte carosabila 5,50 m • Lățime acostamente 0,75 Pentru realizarea obiectivelor, respective modernizarea strazilor si aducerea acestora la parametrii optimi se vor realiza următoarele lucrări: • Saparea casetelor pentru completarea structurii rutiere proiectate pe zonele unde strada nu are gabaritul necesar • Nivelarea patului drumului si aducerea la profilul stabilit prin planse • Compactarea patului drumului, asigurand gradul de compactare min. 95% • Aternerea stratului de fundatie din balast 20 cm si compactarea acestuia asigurand grad de compactare prevazut in caietul de sarcini • Aternerea stratului de baza din piatra sparta 20 cm si compactarea acestuia asigurand grad de compactare prevazut in caietul de sarcini • Amorsarea prin stropire cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida • Executia stratului de legatura de 5 cm BAD 22.4 • Frezare, curatare si amorsare zonelor degradate • Colmatarea fisurilor existente in zonele de asphalt • Aternerea stratului de uzura in grosime medie de 6 cm BA16 in urma tuturor reparatiilor efectuate Lucrari pentru protecția mediului: • Lucrarile de refacere a mediului sunt cele de la terminarea lucrarilor de constructii si constau in: • Lucrari de reamenajare a terenului folosit ca organizare de santier, • Lucrari de terasamente pentru refacerea terenului din zona drumului, prin curatarea lui si degajarea de corpuri straine • Lucrari de terasamente pentru aternere sol vegetal pe suprafetele ocupate cu lucrarile de constructie • Semanarea suprafetelor cu iarba. Amenajarea terenului consta din lucrari pregatitoare dupa cum urmeaza : • Reperarea axului drumului si elemetelor geometrice ale drumului • Curatirea suprafetelor care urmeaza a fi introduse in lucru • Defrisarea arborilor si arbustilor daca este cazul • Decaparea terenului vegetal daca este cazul si depozitarea lui • Executarea altor lucrari.
