

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 6 ISG, APARTINÂND O.U.A.I. ISG MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI"

I.D.: 55652141

Documente participare:

- 5. DALI OUAI ISG SPP 6.pdf.rar
- FisaDate_DF1109718.pdf
- 4.3 Model Contract PE v2.pdf
- 4.2 Formulare pentru ofertanti.pdf
- 6.CS PE OUAI ISG SPP 6 v2.pdf
- 9.1 CU SPP 6 ISG.pdf
- DUAE_CERERE_85733.xml
- clarificari isg6 finale .pdf

Data publicarii	02.04.21	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.04.21	Pretul estimativ:	4.418.922,82 RON - 4.418.922,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în cadrul proiectului "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 6 ISG, APARTINÂND O.U.A.I. ISG MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI". Contractul constă în: a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic de execuție care cuprinde detaliile de execuție (la care se adauga PAC/PAD după caz - Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcție/desființare) - Asistență tehnică din partea proiectantului - respectiv : • asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, • asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de stat în construcții. b) Organizare de șantier c) Execuție lucrări de construcții-montaj aferente obiectivului de investiție "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 6 ISG, APARTINÂND O.U.A.I. ISG MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ IANCA - SURDILA GRECI" care vor consta din: - Retehnologizarea stației de pompare și punere sub presiune prin înlocuirea electropompelor existente și a celor nefuncționale cu electropompe noi, astfel încât să se irige prin aspersiune întreaga suprafață de 1618 ha. - Înlocuirea instalațiilor hidraulice și hidromecanice existente în stația de pompare cu altele noi (stuțuri de țevi de oțel pentru aspirație și refulare, flanșe, coturi, teuri, reducții pentru toate electropompele, clapeti de reținere, robinete cu sertar, etc.), refacerea sistemului de ghidare și ridicare al sitelor pentru a împiedica pătrunderea corpurilor plutitoare, etc. - Modernizarea și retehnologizarea sistemului de alimentare și distribuție a energiei electrice din cadrul stației de pompare. - Lucrări de reabilitare și modernizare a rețelei de conducte prin înlocuirea elementelor distruse (tuburi, vane, confecții metalice, hidranți etc.) Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
