

## **Lucrări de aducere la cotă capace cămine străzi în orașul Ștefănești, județul Argeș**

I.D.: 59185150

Data publicării	23.07.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	126.040,00 RON - 126.040,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrările de aducere la cotă pentru un numar total de 131 cămine apa si canal situate pe străzile din orașul Ștefănești se vor executa dupa cum urmeaza: Marcarea prealabilă a poziției capacului; spargerea covorului de asfalt cu protejarea partii metalice a ramei; scoaterea capacului si a ramei; curatirea marginii caminului; masurarea corecta a grosimii ramei si a denivelarii dintre cota caii si marginea rezistenta a caminului; pentru a coperi diferenta dintre cota caii si cota viitorului suport pentru rama capacului se pot folosi inele, saibe, colaci din beton armat, prefabricate. Acestea se asaza pe marginea rezistenta a caminului pe un strat de mortar de ciment M100. Nu se va aseza colacul din beton direct peste buza cosului caminului; peste inel se asaza un strat subtire de mortar si apoi rama si capacul; se verifica paralelismul; după minim 3 zile se poate trece la turnarea straturilor de asfalt; se asigura protectia locului lucrării. Valoarea contractului va cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii obiectivului, la parametrii calitativi si cantitativi: materiale, manopera montaj, utilaje, transport, taxe si contributii, cheltuieli indirecte, profitul societatii etc. Cumpararea directa realizata in Catalogul SEAP va fi finalizata prin încheierea unui contract de lucrări. Documente atasate: Caietul de sarcini.