

Execuție lucrări aferente obiectului de investiție "SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL VALEA CALULUI DIN COMUNA ȘUICI, JUDEȚUL ARGEȘ"

I.D.: 52153953

Data publicarii	02.12.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.039.198,35 RON - 2.039.198,35 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru înființarea unui sistem de alimentare cu apă nou, se vor institui următoarele: - Sursa subterană reprezentată dintr-un puț forat de mare adâncime: Puțul forat va fi executat cu scopul de explorare-exploatare și va fi definitivat în baza studiului hidrogeologic definitiv ce va fi realizat de hidrogeologul antreprenorului; -Aducțiune apă brută cu lungimea totală de 308 m: Conducta de aducțiune va fi realizată din conducte de PEID PE100 SDR17 PN10 cu diametrul De 63 mm și va transporta apa brută de la puțul forat până la rezervorul de înmagazinare; -Stație de clorinare: Stația de clorinare va fi reprezentată de un container prefabricat în care va fi montat un sistem de dezinfecție cu clor gazos; -Rezervor de înmagazinare de 100 mc: Rezervorul de înmagazinare va fi o construcție metalică, complet echipată cu instalații, acces, senzori și va fi potrivit pentru înmagazinarea apei potabile în condițiile legii; -Rețea de distribuție apă potabilă cu lungimea totală de 3544 m: Rețeaua de distribuție va fi executată din conducte de PEID PE 100 SDR 17 PN 10 cu diametrele De 110 mm și De 75 mm. Prezenta investiție cuprinde următoarele construcții: - Cabina puț forat - Fundație rezervor de înmagazinare; - Fundație stație de clorinare; - Cămine din elemente prefabricate de beton. Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 2.039.198,35 lei Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială = 11.002,66 lei fără TVA Alimentare cu energie electrică foraje = 22.000,00 lei fără TVA Alimentare cu energie electrică gospodarie de apa = 115.000,00 lei fără TVA Constructii si instalatii = 1.608.423,58 lei fără TVA Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 20.358,26 lei fără TVA Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 227.070,00 lei fără TVA Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 35.343,85 lei fără TVA.
