

Reamenajare-modernizare parc in sat Viisoara, comuna Viisoara, judetul Cluj

I.D.: 88662992

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	45212120-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 844.000,00 RON - 844.000,00 RON

Descriere: Proiectare si asistenta tehnica, lucrari de constructii si instalatii: Desfacere invelitoare membrana bituminoasa (40,12 mp), Demolarea elementelor de beton din fundatii si placi (22,42 mc), Demolare pereti zidarie caramida plina,gvp,bloc ceram /beton,bloc bca (27,34 mc), Demontarea usilor si ferestrelor din lemn (11,00 mp), Desfacere structura metalica (240,00 kg), Incarcarea manuala a molozului in auto(118,27 to), Transportul materialelor cu roaba (50,30 to), Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta (118,27 to), Sapatura mecanica cu buldozer, Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer, Incarcare in autoveh.cu incarcator front., Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta (4.233,43 to), Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime (87,69 mc), Imprastierea pamantului afanat,executata cu buldozer, Imprastierea cu lopata a pamant. afinat (441,07 mc), Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat, Strat drenant din balast cu grosimea dupa compactare de 15 cm (4.248,56 mp), Strat drenant din piatra sparta cu grosimea dupa compactare de 10 cm (4.248,56 mp), Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat, Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente cu emulsie de bitum cationica cu rupere rapida, îmbracaminti din beton asfaltic (4.248,56 mp), Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor c
