

## "Canalizare și epurare a apelor uzate în Sat Groși, Comuna Băbana, județul Argeș"

I.D.: 47967358

Documente participare:

- FisaDate\_DF1088877.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Model de contract-semnat.pdf
- Modele de formulare-semnat.pdf
- PTE BABANA rev semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_75150.xml
- EN1020790.docx
- Raspuns solicitari de clarificari Babana.pdf
- Raspuns solicitari de clarificari Babana 1 semnat.pdf
- Raspuns clarificari semnata.pdf

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	4.254.603,42 RON - 4.254.603,42 RON

Descriere: Traseul canalizării menajere propuse va fi amplasat astfel: în axul drumului comunal pentru DC 177 și de o parte și de cealaltă în cazul drumului județean DJ703E. Transportul apei menajere se va face gravitațional printr-un colector principal din PVC KG, SN8, cu diametrul de 250 mm, cu o lungime totală a rețelei de canalizare de 2995 ml. Deoarece mai multe tronsoane de canalizare au contrapante, în punctele de minim vor fi amplasate 4 stații de pompare cu debitele de 6 mc/h și 6 mCA-SPAU4, 9 mc/h și 6 mCA-SPAU 3, 10 mc/h și 8 mCA SPAU 2 și 13 mc/h și 10 mCA SPAU I, care prin conductele de refulare vor transporta apă menajeră către stația de epurare. Pentru alegerea stației de epurare ape uzate menajere s-a optat pentru bazine cu funcționare secvențială (SBR) pentru debitul maxim de 80mc/zi și 500 locuitori echivalenți. Debitul stației de epurare este cuprins între 15 mc/zi și 84 mc/zi. Proiectul tehnic de execuție prezintă lucrările necesare pentru realizare unei rețele de canalizare menajeră în localitatea Groși, pe tronsonul cuprins între zona iazului de pe Dj703E, intersectia cu Dc177 și până în zona de sfârșit a proprietăților. Localitatea Groși se întinde în lungul drumului DJ703E și continuă în lungul drumului comunal Dc177, gospodăriile localnicilor fiind dispuse de o parte și alta acestora. Oportunitatea realizării investiției studiate, rezultă din faptul că, zona studiată va dispune de un sistem de colectare a apelor uzate menajere care va fi executată înainte de modernizarea tramei stradale. Proiectul prevede cămine de preluare/colectare în zona stradală de pe domeniul public, în apropierea gospodăriilor, astfel încât să se poată racorda fiecare dintre acestea cu ușurință. Termenul pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 24 luni execuție lucrări. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.