
Reabilitare Camin Cultural Apateu

I.D.: 58421264

Data publicarii	29.06.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 131.567,49 RON - 131.567,49 RON

Descriere: DEMONTARE INVELIT TIGLA -491 MP DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR COMPONENTE -416 MP SARPANTA DIN LEMN CU UNA PANA LA PATRU PANTE -416 MP STREASINA DIN SCINDURI DE RASINOASE INFUNDATA FALTUITA GELUITA PE O PARTE DE 24MM. INCL PAZIA -48 MP JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA SEMIROTUNDE , CU DIAMETRUL DE 15 CM - 84 ML BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5 MM -INADITA PRIN PETRECERE PE CIRCA 6 CM SI LIPITE , FIXATE IN ZID PRIN BRATARI DIN OTEL ZINCAT INCLUSIV COTURI ROTUNDE, D=15.4 CM - 42 ML. INVELITAORE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA LA ACOPERISURI FARA ASTEREALE , ASEZATE PE SIPCI DE 28X48 MM , INCLUSIV EXECUTAREA DIN TABLA ZINCATI A DOLIILOR , PAZIILOR , RACORDARILOR LA COSURI -491 MP.
