

TL-CL-12 “ Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Mineri”

I.D.: 94898581

Data publicarii 18.03.24 Coduri CPV 45231112 45232150 45232151 45232152 45232400

Termenul limita pentru depunere: 09.05.24 15:00

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari TL-CL-12 “Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Mineri” constau in: • Alimentare cu apa Lucrarile propuse in cadrul TL-CL12 in localitatea Mineri:- lucrari de extindere a retelei de distributie - pe 3 strazi din localitatea Mineri. Lungimea totala a conductelor este de 494 m (479 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare in sapatura deschisa cu sprijiniri si 15m reprezentand subtraversari), cu diametre cuprinse intre 63 si 110 mm realizate din PEID, PE100RC, SDR17;- realizarea 26 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere;- furnizarea unui numar de 298 contoare cu citire la distanta, DN 20 mm/ DN 40 mm, pentru bransamente existente; • Canalizare Lucrarile propuse in cadrul TL-CL12 in localitatea Mineri:- lucrari de infiintare a retelei de canalizare - pe 9 strazi din localitatea Mineri. Lungimea totala a conductelor este de 3.994 m (3928 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri, 66 m reprezentand conducte pozate in fara sapatura deschisa - 5 subtraversari DN22), cu diametrul de 250 mm realizate din PVC KG;- executia a 7 statii noi de pompare apa uzata si a conductelor de refulare aferente, cu lungimea totala de 1783 m (1445 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare in sapatura deschisa cu sprijiniri si 338 reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa), cu diametre cuprinse intre 50 si 160 mm realizata din PEID, PE100RC, SDR26.Lucrarile se refera la:a) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiDurata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile.Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:- in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.