

Achiziția serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții „REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE DISPENSAR UMAN (FOSTA CASA DE NASTERI) IN SAT SCURTA, COMUNA ORBENI, JUDETUL BACAU”

I.D.: 36722115

Data publicarii	21.06.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	862.004,78 RON - 862.004,78 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Activitatile contractului pentru care se liciteaza/oferteaza sunt: A. Servicii de proiectare: Proiect Tehnic (inclusiv documentații avize) Detalii de executie Verificare tehnica a proiectului Asistenta tehnica din partea proiectantului B. Lucrari de constructii montaj Se propune creșterea capacității portante a unor elemente structurale pentru a permite încadrarea construcției în clasa de risc seismic Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare, prin realizarea următoarelor intervenții: - realizarea unei centuri sub cota terenului amenajat, perimetral clădirii cu secțiunea 20x30 cm. Centurile vor fi realizate din beton C16/20, sub pereții existenți și vor fi armate cu bare independente PC 52; - coborârea cotei de fundare, în conformitate cu recomandările din studiul geotehnic. Lucrările de subzidire se vor realiza secvențial din beton nearmat C12/15; - Consolidarea pereților exteriori, prin aplicarea de plase sudate, fixate cu conectori metalici peste care se va aplica un strat de beton torcretat. Cămășuielile se vor ancora la partea inferioară și superioară în centurile din beton armat propuse; - Golurile realizate în pereții existenți, necesare pentru accesul în spațiile nou amenajate cu suprafața mai mare de 2,5 m vor fi bordate lateral de stâlpișori (ancorați chimic în centurile de beton armat propuse), cu grosimea de 20 cm și lățimea egală cu cea a pereților. La partea superioară aceste goluri vor fi bordate cu buiandrugii din beton armat; - Toate golurile prevăzute în pereții propuși vor fi bordate la partea superioară de buiandrugii din beton armat; - La partea superioară a pereților se va realiza o centură din beton armat cu înălțimea de 25 cm și lățimea egală cu cea a pereților; - Se va realiza un planșeu din beton armat, în vederea distribuirii uniforme a eforturilor din acțiuni laterale, care va conferi efectul de șaibă rigidă;
