

## **Execuție lucrări pentru asigurare utilității la proiectul "DISPENSAR UMAN ÎN LOCALITATEA ROMÂNEȘTI , JUDEȚUL BOTOȘANI"**

I.D.: 61014485

---

Data publicării	17.09.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 216.127,43 RON - 216.127,43 RON

---

Descriere: Descrierea constructivă a investiției ce face obiectul prezentei proceduri: -branșarea clădirii la rețeaua electrică. Alimentarea cu energie electrică se va face de la rețeaua de distribuție publică a energiei electrice. - branșarea clădirii la rețeaua publică de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă rece potabilă se va face de la rețeaua publică a localității aflată la limita de proprietate. - rețea de canalizare în incintă cu fosă septică de 14 metri cubi pentru evacuarea apelor menajere. - achiziție și montare centrală termică pe combustibili solizi (lemne) . Energia termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum se va obține cu ajutorul unui cazan cu combustibil solid. Puterea termică a cazanului este de 23 KW. - parcare , circulații carosabile în incintă în suprafață de 405,95 mp. -împrejmuire în lungime de 17,16 ml pe latura dinspre DN24C. Pentru prezenta procedura în devizul general sunt cuprinse următoarele sume: Cap. 1 = 129.283,76 lei fara TVA din care : Subcap.- 1.2.1. Împrejmuire = 14.058,38 lei fara TVA - 1.2.2. Alei și parcaje = 115.225,38 lei fara TVA Cap. 2 = 30.310,18 lei fara TVA din care : Subcap.-2.1. Racord apa = 5.120,51 lei fara TVA -2.2. Racord canalizare = 21.125,26 lei fara TVA -2.3. Racord electric = 4.064,41 lei fara TVA Cap. 4 = 56.533,49 lei fara TVA din care : Subcap.-4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale =10.148,49 lei fara TVA Subcap.-4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 46.385,00 lei fara TVA

---