

Executia de lucrari la obiectivul: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA BUNESTI-AVERESTI, JUDETUL VASLUI"

I.D.: 8900662

Documente participare:

- 7-377948.zip

Data publicarii	17.08.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	26.08.15	Pretul estimativ:	5.198.296,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructie pentru executia: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA BUNESTI-AVERESTI, JUDETUL VASLUI" Lucrarile de executie constau in modernizarea drumurilor comunale si satesti in comuna Bunesti Averesti. Strada 1 Decembrie - lungime totala de 2.560 ml. Se va executa urmatoarea structura rutiera: - 4 cm BAPC16/BAR16 - strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat / strat de uzura din beton asfaltic rugos (tronsoane specificate in profil transversal tip 1); - 6 cm BADPC 25 - strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat; - 12 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta; - 25 cm - strat inferior de fundatie din balast; - 5 cm - strat din nisip cu rol anticapilar; - 7 cm - amestec balast, piatra sparta - zestre existenta. Strada de intersecteaza cu 14 drumuri laterale, care se vor amenaja pe o lungime de 15 m avand aceeasi structura rutiera cu structura rutiera a strazii 1 Decembrie. Drum comunal DC 26 - lungime totala de 2.565 ml. Se va executa urmatoarea structura rutiera: - 4 cm BAPC 16 - strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat; - 6 cm BADPC 25 - strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat; - 12 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta; - 25 cm - strat inferior de fundatie din balast; - 5 cm - strat din nisip cu rol anticapilar. - 7 cm - amestec balast, piatra sparta - zestre existenta. Drumul comunal DC 26 se intersecteaza cu 10 drumuri laterale, care se vor amenaja pe o lungime de 15 m avand aceeasi structura rutiera cu structura rutiera a strazii 1 Decembrie. Durata contractului de executie este de 24 de luni iar termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni. Total valoarea estimata fara TVA este: 5.198.296,54 lei fara TVA, echivalent a 1.180.947,92 euro, la cursul BCE din data de 03.02.2015, adica 1 euro = 4,4081 lei/euro, din care: - cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4.750.600 lei (valoarea fara TVA) - cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 447.696,54 lei (valoarea fara TVA) reprezentand 9,424 % din cap.4.1. Constructii si instalatii, conform prevederilor HG. Nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Lucrarile se vor deconta in limita fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 9,424% din valoarea cap.4.1. Constructii si instalatii si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia separat in Formularul F1- centralizatorul financiar pe obiect, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.