

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări din cadrul proiectului "CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA MURESENI BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

I.D.: 88676513

Documente participare:

- FisaDate_DF1194796.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Avize capela-semnat.pdf
- Certificat urbanism capela Muresenii Bargaului-semnat.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE Capela Muresenii Bargaului-semnat.pdf
- Extrase CF capela-semnat.pdf
- FORMULARE model-semnat.pdf
- Sf_Capela muresenii bargaului-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_245462.xml
- Raspuns solicitare de clarificare-semnat.pdf

Data publicarii	29.10.23	Coduri CPV	45200000-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.11.23	Pretul estimativ:	1.314.217,36 RON - 1.314.217,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice în deplină concordanță cu situația actuală a imobilului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentației studiu de fezabilitate (SF) și execuția lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului de investiții. □ Investitia ce urmeaza a se realiza in zona, este compusa dintr-un corp de cladire regim parter. Cladirea avand dimensiunile in plan regulate si o suprfata construita de 169.84 mp va ingloba urmatoarele functiuni majore: • Parter o capela mortuara - capela, o 3 spatii depozitare, o G.S. Femei si Barbati o pridvor. Cladirea va avea fundatii din beton, elevatii din beton armat, planseu din beton armat peste parter, zidarie exterioara de 30 cm (termoizolata cu un strat de polistiren de 10 cm), zidarie caramida, samburi si centuri de beton armat, sarpanta lemn, acoperis in ape egale (46,63%-25^o), invelitoare din tabla tip tigla. Inaltimea soclului va fi de 45 cm fata de cota terenului amenajat; Inaltimea pana la streasina de 3.20 m si 4.74 m, Inaltimea pana la coama acoperisului de 6,95 m (fata de cota ±0,00 a constructiei), Inaltimea pana la cel mai inalt punct al cladirii este de 10.15 m. Inaltimea utila la parter: o in incaperile de depozitare si grupurile sanitare este de 3.00 m, o in capela de 4.50 m. Total valoare estimată achiziție 1.314.217,36 lei fără TVA și se compune din: - amenajare pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala 6.021,12 lei fara tva - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 61.671,60 lei fara tva - Proiectare - 38.500 lei fara tva - Documentații pentru avize - 2.500 lei fara tva - Asistență tehnică proiectant - 3.500 lei fara tva - Execuție lucrări - 1.189.918,91 lei fara tva - Organizare de șantier - 12.105,73 lei fara tva Valoarea estimată a serviciilor și lucrărilor a avut în vedere valorile înscrise în Devizul general pe obiectiv și devizele pe obiecte stabilite în SF.