
LUCRĂRI DE REPARATII PENTRU RIDICARE RESTRICTII DE VITEZA PE APARATE DE CALE ZONA KM 290+500 KM 292+900 STATIA CF GURA MOTRULUI LINIA 3 DIRECTIA FIR I

I.D.: 52854480

Data publicarii 22.12.20

Coduri CPV 45234100-7

Pretul estimativ: 2.570.555,00 RON - 2.570.555,00 RON

Descriere: In cadrul lucrarilor se vor inlocui un numar de 6 aparate de cale complete nr. 1R, 3, 13, 8, 4, si 15, cu suport metalic de fixare electromecanism de macaz tip EM5 in sistemul de montare in consola pe traverse din beton la schimbator de cale tip P si set bare reglabile echipate pentru electromecanism de macaz EM5, tip 60, raza 300, tangenta 1/9, ace flexibile deviatie stanga/dreapta, MTB in Statia Gura Motrului; Traverse lemn normale, esenta lemnoasa STEJAR, - dimensiune 2.60 m = 70 buc.; Traverse speciale pod, esenta lemnoasa STEJAR, dimensiune 0.24x0.24x2.6m = 170 buc.; Traverse beton armat T26 placate = 12 buc. ; Surub SI 22*75 cu piulita M 22*22 = 1.008 buc. ; Tirfoane B2 = 1.920 buc ; Placute de cauciuc K 60 L = 480 buc. ; Placute de cauciuc K 60 B = 24 buc. ; Placute de polietilena K 60 = 480 buc. ; Surub orizontal de prinderea traverselor de structura podului = 340 buc. ; Joanta izolanta lipita tip 65 x 15 ml = 3 buc.; Joanta izolanta lipita tip 60 x 15 ml = 3 buc; Cupoane de
