

Reparatii si igienizari cladiri statii CF - Cladire calatori statia CF Draganesti Olt

I.D.: 21437623

Documente participare:

- 2-177601.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 27.07.17 | Coduri CPV | 45453000-7 |
| Termenul limita pentru depunere: | 28.08.17 | Pretul estimativ: | 279.383,00 RON |

Descriere: Cladirea de calatori din statia CF Draganesti Olt, pusa în functiune în anul 1957, cu numarul de inventar 110157, având regimul de înaltime D+P si suprafata construita 244,94 mp, suprafata desfasurata 489,88 mp, are plansee din beton, pereti din zidarie de caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu învelitoare din tigla, prezinta un grad ridicat de uzura prin: degradarea învelitorii, jgheaburilor si burlanelor din tabla, desprinderea tencuielilor, exfolierea zugravelilor si a vopsitoriilor, deteriorarea pardoselilor, tâmplariei din lemn, trotuarului/platformei betonate din jurul cladirii, precum si instalatiile electrice interioare. Este necesara executia urmatoarelor categorii de lucrari la interior si exterior: înlocuit învelitoare din tigla, jgheaburi si burlane din tabla, înlocuit si vopsit streasina din lemn, refacere cosuri de fum, montat grilaje ferestre, reparat trepte scara, desfacere lambriuri, refacere finisaje pereti si tavane (tencuieli, glet, zugraveli lavabile, placari pereti cu lambriu din PAL melaminat, vopsitorii lambriu), înlocuit tâmplarie existenta (ferestre si usi) cu tâmplarie din aluminiu cu geam termopan, vopsitorii tâmplarie lemn si metal, reparat/montat pardoseli (gresie, parchet laminat, covor PVC, beton), refacere sobe, montat rigole pentru preluarea apelor pluviale, refacere trotuare/platforme, pe lângă cladire, reparat/înlocuit instalatie electrica interioara. Valoarea totala estimata a lucrarilor executate = 279.383,11 lei fara TVA
