

Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare și de aer condiționat

I.D.: 6904999

Data publicarii	26.06.15	Coduri CPV	45331000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 06.08.15 14:30

Descriere: Komplette Heizungs-/Kältetechnische Ausstattung eines Erweiterungsneubaus der Notaufnahme UMG:Rohrnetze incl. Armaturen für:— Heizungswasser Stahlrohr Verbindung pressen, schweißen, flanschen DN 15-DN 100, ca. 3 500 m;— Kühlwasser aus geprimerten Stahlrohr schweißen, flanschen DN 15-DN 100, ca. 1 100 m.Betriebstechnische Anlagen Heizung:— Hygiene Plattenheizkörper einschl. Zubehör ca. 150 St.;— Anschlüsse an RLT-Anlagen 4 St.;— Heizungspumpen 16 St.;— Warmwasserbereitungen als Speicher-Lade-System mit Glattrohr-WT und 1 x 1 000 l Speicher 1 St.;— Fußbodenheizung, 3 Verteiler, 12 Heizkreise ca. 200 m².Betriebstechnische Anlagen Kälte:— Luftgekühlter Flüssigkeitskühler 224 kW 1 St.;— Umluftkühlgeräte Kühlleistung ca. 1,5-6 kW ca. 30 St.;— Anschlüsse Kühler RLT-Anlagen 3 St.;— Kühlwasserpumpen 2 St.
