
Reparatii curente in regim de urgenta a instalatiilor si camere Camin 5 Observator - REF 25971

I.D.: 39321818

Data publicarii	23.10.19	Coduri CPV	45232460-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 201.787,23 RON - 201.787,23 RON

Descriere: Desfaceri/demolari: - Desfacerea placajelor (pereti si pardoseli) - Desfacerea instalatiilor sanitare interioare si a obiectelor sanitare - Desfacerea instalatiilor electrice - Demontarea radiatoarelor Pardoseli - Repararea stratului suport pardoseli- Strat suport pe sape existente: rectificare sapa existenta, nivelari in plan vertical si sapa autonivelatoare pe zonele orizontale - Pardoseala finita: placi de gresie antiderapanta in bai si hol - Parchet in camere Finisaje pereti si tavane - Reparatia tencuielilor interioare degradate cu tencuieli obisnuite driscuite + glet pe baza de ipsos, inclusiv spaletii la usi si ferestre. - Pentru asigurarea planeitatii peretilor se va aplica o tencuiala subtire la pereti inainte de placare cu faianta - Se vor aplica zugraveli lavabile la pereti si tavane. - Peretii din statur, ai bailor, se vor placa cu rigips, dupa care se vor placa cu faianta Lucrari de instalatii - Termice: se vor remonta radiatoarele si legaturile la acestea - Electrice: inlocuire corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare si aretelelor aferente acestora - Sanitare: inlocuirea obiectelor sanitare Inceperea lucrarilor: in maxim 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de executie a lucrarilor: lucrarile vor fi executate sub exploatare. Se vor executa concomitent lucrarile complete (instalatii si constructii) in 2 camere de camin pe saptamana . Nu se va trece la urmatoarele camere dacat dupa ce vor fi predate cele excutate. Durata de executi
