

Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita"

I.D.: 45508317

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.04.20 | Coduri CPV | 45232400-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 4.953.942,87 RON - 4.953.942,87 RON

Descriere: Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita" Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată este de 11.468 m, din care: Conductă gravitațională: • Conducte din PVC KG D 250 mm SN 4: 8968 m • Conducte din PVC KG D 160 mm SN 4: 35 m Conductă de refulare: • Conducte din PEID 63 SDR 17 PN10 D 63: 65 m • Conducte din PEID 90 SDR 17 PN10 D 90: 2209 m • Conducte din PEID 63 SDR 17 PN10 D 160: 191 m Cămine nevizitabile DN800: 139 buc Cămine de vizitare DN1000: 76 buc Stații de pompare noi: 3 buc Stații de pompare modernizate: 3 buc Racorduri de canalizare PVC SN 4 D160 mm: 100 buc. Pe lângă lucrările de mai sus sunt necesare montarea unor utilaje, respectiv furnizarea unor dotări, după cum urmează: Electropompă submersibilă rezervă rece SP1, SP4: 1 buc. Electropompă multifuncțională submersibilă rezervă rece SP1, SP4: 1 buc. Electropompă submersibilă rezervă rece SP5: 1 buc. Electropompă multifuncțională submersibilă rezervă rece SP3, SP5: 1 buc. Ventilator centrifugal mobil: 1 buc. Generator electric mobil 10 kW: 1 buc. Trailer stradal pentru generatoare de curent: 1 buc. Motopompă portabilă pentru intervenții Adâncime aspirație - 8 m, Debit maxim 1530 l/min, capacitate rezervor 7 l, putere motor 9,5 CP: 1 buc. Unitate compactă de curățare Flexjet pentru deblocarea și curățirea tevilor de canalizare diametru maxim de 300 mm: 1 buc. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 4.953.942,87 LEI fără TVA din care investiția de bază este 4.916.332,87 LEI, Organizarea de șantier (OS) este 37.610,00 LEI după cum urmează: Nr. ctr. Denumire acțiune/ Denumire linie bugetară Valoare Lei 1. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 15.917,00 2. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază 4.863.304,87,00 3. 5.1. Organizare de șantier 37.610,00 4. 6. Cheltuieli pentru darea în exploatare 37.111,00 5. TOTAL 4.953.942,87
