

Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

I.D.: 62142348

Data publicarii	20.10.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 100.073,36 RON - 100.073,36 RON

Descriere: Desfacere borduri la trotuare, asezate pe beton -77.80 Desfacere trotuare asfalt turnat pe beton-177 mp Incarcare-descarcare materiale GR.H-vehic.utilaj pe roti cauc.deplas 10m, rampa auto categ.1-26.55 tona Transport rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist 10 km-60 tona Umplutura din balast intre linii-26.55 mc Compactare cu maiul de mana a umpluturilor executate inn sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :10 cm grosime pamant necoeziv-26.55 Demontare si Montare capacelor din fonta sau compozit cu tub suport-3 tona Demolare /debransare pereti zidarie caramida plina,gvp, bloc ceram/ beton , bloc bca , excl. curatare+stiv+schele-1 mc Borduri prefabricate din beton -100m Pavaje executate la trotuare-243mp Plinte si scafe prefabricate-10m Strat drenant-59 mp Semanarea gazonului :Rulou gazon -59 mp Reparatii la tencuieli exterioare-60.12mp Vopsitorii interioare/exterioare-60.12mp Tencuieli exterioare-20mp Vopsitorie-60 mp Demontare placaje din faianta , gresie, marmura ,travertin, pvc , etc -40 mp Tencuieli interioare-38.5mp Pardoseli din placi din gresie-11.50mp Placaje din faianta-38.5 mp Confectii metalice-150kg Camin apometru1 buc Montarea controler 1 buc Cablu pentru energie electrica 30m Montarea Electrovalve-2buc Montare Aspensor-2 buc Motarea conductelor 50 m Amorsare suprafetelor 100mp-0.50 Compactarea umpluturii100mc-0.50 Imbracaminte de beton asfaltic 50mp
