

## **Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe-linia 100 statia Armenis, linia II dir. km 449+100-449+250**

I.D.: 72801495

Documente participare:

- EN1038521.docx
- Model contract RRV Armenis.pdf
- Formulare RRV Armenis .docx
- FisaDate\_DF1155465.pdf
- Caiet sarcini RRV Armenis.pdf
- DUAE\_CERERE\_187863.xml

---

Data publicarii	03.08.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.22	Pretul estimativ:	1.678.601,48 RON - 1.678.601,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: In capatul Y al statiei Armenis, se afla aparatele de cale S2 si S4. Pe lungimea celor doua aparate cat si pe lungimea panourilor aflate la calcaiul schimbatorului S2 prisma de piatra Sparta este puternic colmatata, traversele din beton, traversele din lemn si traversele de lemn speciale pentru aparate cale s-au degradat in timp. Partea metalica a aparatelor de cale prezinta grad de uzura avansata. Din cauza acestor deficient, pe linia II directa s-a introdus restrictive de viteza de 30 km/h, intre km 449+100-km 449+250. Forta de munca insuficienta pentru asigurarea necesarului de lucrari anuale, instructionale, cat si starea caii pe capatul Y al statiei Armenis, impune interventia cu firme autorizate si specializate in executia de inlocuire a celor doua schimbatoare simple cu aparate de cale montate pe traverse din beton, inlocuirea traverselor din beton, inlocuirea JIL-urilor, defrisari si evacuare pamanturi din perimetrul statiei. Pentru eliminarea problemelor cauzate de starea necorespunzatoare a prisme de piatra Sparta cat si de starea aparatelor de cale si in vederea ridicarii restrictiei de viteza de 30 km/h, se impune executarea lucrarilor de inlocuire a celor doua aparate de cale cu realizarea stratului de repartitie din balast pe lungimea aparatelor de cale si a panourilor de la calcaiul aparatului de cale S2, inlocuirea traverselor din lemn si beton, inlocuirea JIL-urilor, lucrari de defrisare si de evacuare pamanturi. Realizarea lucrarii se va face in conformitate cu procesele tehnologice stabilite in caietul de sarcini si trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta a circulatiei feroviare impuse prin regulamente, instructiuni si norme de specialitate ale CNCF CFR SA privind circulatia trenurilor. Executantul lucrarii asigura achizitia materialelor necesare, conform caietului de sarcini. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 15-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 9-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.