

## **„CONSTRUIRE GRADINITA IN COMUNA GHIDICI, JUDETUL DOLJ”**

I.D.: 36160169

Documente participare:

- 7-SCN1044265.zip

---

Data publicarii	27.05.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	18.06.19	Pretul estimativ:	1.675.043,92 RON - 1.675.043,92 RON

---

Descriere: I. Se solicita realizare proiectare/lucrari de executie conform solutie tehnica descrisa in Studiul de Fezabilitate, ce consta in urmatoarele lucrari: -Fundatii: fundatii continue din beton armat; -Structura: mixta, zidarie portanta si cadre, cu stalpi, grinzi si plansee din beton armat; -Inchideri exterioare: caramida eficienta termic; -Rampa de acces pe structura din beton armat; -Compartimentari interioare: pereti gips-carton pe structura metalica si caramida; -Acoperis: Tip terasa, izolat cu polistiren expandat, strat de separare, sapa armata de panta, strat difuzie, hidroizolatie si protectie rezistent la UV; Termoizolatii: -Peste peretii exteriori va fi montat un termosistem cu vata minerala de 10 cm. La nivelul planseului din acoperisuri termoizolatia se va face cu polistiren expandat de 30 de cm, iar la nivelul pardoselilor se va folosi un polistiren extrudat de 5 cm grosime. Termoizolatia la nivelul soclului va fi din polistiren extrudat de 5 cm. Finisaje exterioare: -Pereti - Tencuiala decorativa alba, cu finisaj lemn culoare maro deschis, acoperisul va fi finisat cu un strat de protectie, culoare gri. -Tamplarie Aluminiu cu rupere de punte termica - culoare gri inchis, geamuri cu folie de securizare in 3 camere; -Paviment: beton sclivisit/elecopterizat quartz, gresie antiderapanta, covor exterior pentru locul de joaca. Finisaje interioare: -Vopsitorii lavabile la pereti si tavanele compartimentarilor; faianta in zona grupurilor sanitare - Pardoseli: - gresie antiderapanta si parchet/dusumea si covor PVC. -Tamplaria interioara va fi realizata din usi celulare din lemn si furniruite. Amenajari exterioare: -Imprejmuirea terenului; -Realizarea de circulatii carosabile si pietonale; -Platforma betonata pubele gunoi. Instalatii interioare: -Instalatii electrice; -Instalatii sanitare; -Instalatii de incalzire centrala; -Instalatii de protectie impotriva trasnetului; -Priza de pamant. Prin construirea unei gradinite se urmareste contribuirea la realizarea urmatoarelor obiective: -cresterea accesului, calitatii si atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie; -reducerea abandonului scolar si a prasirii timpuri a solii; -o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si o crestere a ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. Note: Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii. II. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---