

## **CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT DOBA ZONA PTA 5706, 5708 SI CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT MEDIES RATURI ZONA PTA 4366, STRADA BISERICII**

I.D.: 23368860

Documente participare:

- 7-416371.zip

---

Data publicarii	24.10.17	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	14.11.17	Pretul estimativ:	187.608,00 RON

---

Descriere: Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT DOBA ZONA PTA 5706, 5708" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime de 670 ml. Se vor inlocui un numar de 5 stalpi. Se monteaza un numar de 2 cutii de selectivitate de distributie publica Se monteaza 1 cutie derivatie bransament Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 9 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 35 de dispozitive de legare la pamant si in scurtcircuit. Se monteaza un numar de 16 descaratoare de joasa tensiune. Se vor relega un numar de 30 de bransamente la circuitul torsadat montat. Se vor indrepta un numar de 4 stalpi. Lucrarea "CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE TRIFAZARE LEA JT MEDIES RATURI ZONA PTA 4366, STRADA BISERICII" presupune realizarea unor lucrari astfel: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime de 1500 ml. Se vor inlocui un numar de 4 stalpi. Se vor monta un numar de 1 cutii de selectivitate. Se demonteaza reseaua existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 4 prize de legare la pamant. Se vor relega un numar de 17 de bransamente la circuitul torsadat montat. Se vor relega un numar de 8 corpuri de iluminat la circuitul torsadat montat. Se monteaza un numar de 2 seturi de dispozitive de legare la pamant si in scurtcircuit.

---