
Serviciul de instalare cu Kit/ fara Kit inclus, 3-4 zile lucratoare, pentru aparatele de aer condit

I.D.: 76150529

Data publicarii	08.12.22	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 756,29 RON - 756,29 RON

Descriere: Conditii refuzate: Serviciul de instalare cu Kit/ fara Kit inclus, 3-4 zile lucratoare, pentru aparatele de aer conditionat 18000-24000 BTU Kitul de instalare cuprinde: Traseu frigorific (teava cupru gaz si lichid, izolatie aferenta) - 3 ml; Cablu electric (5x1.5) - 3 ml; Cablu electric (3x1.5) - 3 ml; Tub de evacuare a condensului Ø18 - 3 ml; Banda de matisat - 3 ml; Console - 2 bucati; Elemente prindere pe perete de caramida/beton; Stecher. Termenul de instalare Se refera la zile lucratoare si se calculeaza incepand cu ziua lucratoare, urmatoare primirii aparatului de aer conditionat. Zilele lucratoare sunt de luni pana vineri. Pentru programare veti fi contactat de catre echipa de instalare. Intervalul de timp anuntat pentru efectuarea montajului poate suferi modificari datorita unor conditii de trafic, atmosferice sau din cauza volumului mare de solicitari.
