
Reparatie capitala pod km. 172+603, linia CF 412, intre statiile Lapusel - Baia Mare - lucrari de PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI -Suc. Reg. CF Cluj

I.D.: 46452399

Data publicarii	19.05.20	Coduri CPV	45221112-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.728.804,75 RON - 1.728.804,75 RON

Descriere: Lucrarile care se impun a se executa sunt in conformitate cu proiectul pus la dispozitie ofertantilor si cuprind, succint, urmatoarele tipuri de lucrari: -punerea in siguranta a pilelor podului existent, prin protejarea lor cu anrocamente cu dimensiuni intre 50-100 kg./buc; - protectia fundului albiei , calibrate, pe zona podului, cu anrocamente cu dimensiuni de 400 - 500 kg/buc asezate pe geotextil; -curatarea si indepartarea tuturor resturilor si materialelor antrenate de ape si calibrarea albiei in zona podului, pentru asigurarea sectiunii libere in caz de viituri; -executia unui podet provizoriu din tuburi de beton, pentru facilitarea trecerii de pe o parte pe alta a raului Lapus; -desfiintarea digului provizoriu din pamant executat pentru devierea apelor, pe perioada montarii gabioanelor, pentru eliberaresectiunilor de curgere a apelor in zona podului si pentru a preveni impotmolirea plutitorilor; -demolarea si indepartarea blocurilor de beton din spatele culeei Baia Mare a podului nou, pentru a facilita realizarea umpluturilor de completare a terasamentului in deschiderile create intre culeele podului existent si cele ale podului nou; -completarea terasamentelor intre culeele podului existent si cele ale podului nou prin realizarea de umpluturi cu material local compactat pana la nivelul la care au fost turnate elevatiile, pentru a bara curgerea apelor prin aceste deschideri si a inlatura pericolul de afuiere a culeelor vechi si noi.
