

## **Rampa acces cu platforma, din tabla striata si structura metalica cu balustrade si copertina**

I.D.: 51602496

---

Data publicarii	16.11.20	Coduri CPV	45223210-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.20	Pretul estimativ:	35.000,00 RON - 35.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: 1. - Realizarea proiectului tehnic 2. - Se propune executarea unei rampe mobile de acces pentru persoane cu dizabilitati amplasata in partea de nord a cladirii perpendicular cu cladirea de birouri, formata din: - Latimea a rampei la calea de acces , va fi de 1,8 m cu borduri laterale de 6 cm , segmentul de plan inclinat cu lungimea de 9- 10 m si platforma orizontala cu lungimea de minimum 1,2 m la cota usilor de acces - Rampa este prevazuta cu balustrade din teava de otel rectangular zincat pe ambele parti, avand mana curenta la 0,9 m din teava otel zincat  $\varnothing$  40 mm si 2 (doua) linii intermediare de siguranta  $\varnothing$  8 mm din cablu metalic zincat, precum si structura de reazem a platformei orizontale cu montanti (stalpi), de bordura perimetrata suplimentata cu placi amovibile de reazem. - Inainte de executarea fundatiilor ingropate se vor decoperta 4 suprafete de teren fertil, corespunzatoare fiecarui picior de sprijin, iar dupa executarea umpluturilor la fundatii, terenul va fi reasezat. - Confectia metalica se executa din otel : profile teava rectangulara,tabla expandata. - Balustrada se executa din otel zincat si cablu metalic zincat , lateral stanga-dreapta . - Copertina se executa din profile otel si invelis de policarbonat pe lungimea de 1,5 m. - Greutatea minima suportata de structura 1500 kg per unitatea de suprafata (m2). - Sistemul de prindere va fi completat cu cadre din teava rectangulara, sisteme de rigidizare si asigurare impotriva rasturnarii. Prinderea rampei se va face cu conexpanduri prinse cu ancora chimica sau alta solutie tehnica care sa permita demontarea rapida. Nota: Masuratorile sunt estimative. - Se va verifica cu atentie existenta eventuala a unor cabluri sau conducte de pe amplasament inainte de inceperea lucrarilor. Atentie: Pentru intocmirea ofertei in mod corespunzator, ofertantii trebuie sa ia in calcul deplasarea la sediul SDEE Muntenia Nord pentru masuratori exacte.

---