

Proiectare și execuție „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani”

I.D.: 98174120

Data publicării 05.06.24 Coduri CPV 45222110-3

Pretul estimativ: 10.601.125,10 RON - 10.601.125,10 RON

Descriere: Proiectare și execuție „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani” În vederea remedierii alunecărilor și punerii în siguranță a digului de susținere a platformei stației de epurare, se propune reducerea și reconfigurarea pantei taluzului de rambleu. • Realizarea lucrărilor de reducere și reconfigurare a pantei taluzului de rambleu. • Executarea următoarelor elemente de consolidare și stabilizare: - Taluz cu înălțimea de 2.5 și 3.00 m, cu panta variabilă de maxim 1V:3H; - Bermă cu lățimea de 3.00 m și min. 4% pantă către aval; - Zid de sprijin pe lungimea de 220.00 ml, realizat din piloti forajați, construiți din beton armat, având diametrul de 880 mm, lungimea de min. 10.00 m, așezați la max. 2.00 m interdistanță; - Șanț de gardă realizat din beton simplu C30/37. • Refacerea sistemului rutier - Refacerea sistemului rutier se va realiza pe o suprafață de ~1900 m2, cu: 1. Tratarea terenului de fundare pe adâncimea de min. 40 cm cu lianți hidraulici; 2. Strat balast - 30 cm; 3. Mixtură asfaltică AB22.4 - 6 cm; 4. Geocompozit cu funcție de armare, antifisură și barieră hidrostatică; 5. Mixtură asfaltică BAD22.4 - 6 cm; 6. Mixtură asfaltică BA16 - 4 cm. - Șanț de gardă, dispus pe traseul șanțului existent, cu adâncimea 20-30 cm. Acest șanț va descărca în căminul de vizitare existent de lângă bazinul cu apă epurată. • Realizarea amenajării peisagistice - Plantarea de puiți de salcâm (Robinia pseudoacacia) distribuiți pe 5-6 rânduri la 4-5 m pe taluzul realizat din pământ vegetal armat cu geocelule; - Plantarea de puiți de plop (Populus alba) distribuiți pe două rânduri la aproximativ 8-10 m.