

Extinderea retelelor de apa si constructia retelelor de apa uzata localitatea Vicovu de Sus SV-CL-13

I.D.: 62481564

Documente participare:

- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.002
- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.001
- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.003
- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.004
- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.005
- CAP 2 CAIET DE SARCINI.7z.006
- 1.1 ACORD CONTRACTUAL SV-CL-13.doc
- 1.1.a ANEXA LA ACORD CONTRAC MAT SI ECHIP clauza 50.2.docx
- 1.3 Conditii generale SV-CL-13.docx
- 1.2 Conditii specifice SV-CL-13.docx
- 1.4 Formular Garantie restituire avans SV-CL-13.docx
- 1.5 Formular Garantie Sume Retinute SV-CL-13.doc
- 0.3 Sectiunea 2 - Formulare SV-CL-13.doc
- FisaDate_DF1128886.pdf
- DUAE_CERERE_145704.xml

Data publicarii	29.10.21	Coduri CPV	45231100-6 42131390-6 45232150-8 45232400-6 45232431-2 45310000-3 45332000-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	13.12.21	Pretul estimativ:	100.425.453,00 RON - 100.425.453,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Contractul de lucrari "Extinderea retelelor de apa si constructia retelelor de apa uzata localitatea Vicovu de Sus" cuprinde: SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Obiect 1 Retea de distributie apa potabila Sub-obiect 1.1 Retea de distributie apa potabila Vicovu de Sus cu o lungime de L = 45503 m, PEID, De 110 mm ÷ De 200 mm; Sub-obiect 1.2 Retea de distributie apa potabila Bivolaria cu o lungime de L = 21816 m, PEID, De 63 mm ÷ De 200 mm; Obiect 2 Statii de pompare apa potabila Sub-obiect 2.1 Statii de pompare apa potabila Vicovu de Sus - (SPAP1 si SPAP2) Sub-obiect 2.2 Statii de pompare apa potabila Bivolaria - (SPAP3) SISTEM DE CANALIZARE Obiect 3 Retea de canalizare menajera Sub-obiect 3.1 Retea de canalizare menajera Vicovu de Sus cu o lungime de L = 44632 m, PEID Corugat si PEID PE100 RC/PP, De 250 mm ÷ De 500 mm; Sub-obiect 3.2 Retea de canalizare menajera Bivolaria cu o lungime de L = 14324 m, PEID Corugat De 250 mm ÷ De 400 mm; Obiect 4 Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare Sub-obiect 4.1 Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare Vicovu de Sus (SPAU 1, SPAU 2, SPAU 3, SPAU 5, SPAU 14 si conducte de refulare aferente); Sub-obiect 4.2 Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare Bivolaria (SPAU 6, SPAU 7, SPAU 8 si conducte de refulare aferente); Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".
