
Lucrari de consolidare la Depozitul Feteni urmare a alunecarilor de teren

I.D.: 23847624

Data publicarii	13.11.17	Coduri CPV	45247212-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.080.000,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: In conformitate cu proiectul tehnic elaborat de catre SC GEOCONSULTING INTERNATIONAL SRL obiectul prezentului proiect îl constituie reparatiile care trebuie facute la urmatoarele zone afectate: a) rigola perimetrata din partea de est a depozitului distrusa partial ; b) rigola situata pe marginea drumului, în partea de vest a depozitului, care traverseaza corpul digului din anrocamente este partial distrusa; c) executarea unui canal care sa preia apa din precipitati, care cade pe drum si sa o transporte în rigola existenta; d) drenul superior celulilor 1 si 2; e) emisarul care preia apele din rigole, (fosta vaioaga naturala); f) prelungirea tubului care descarca apele din terenul de fundare al amprizei depozitului în aval de digul de anrocamente.
