

Reabilitare retea apa potabila Dn 100 mm str L. Tautu - Universitatii - I. Creanga - Sahia - Labirint

I.D.: 53641211

Documente participare:

- str.logofat I.Tautu - plan-Situatia existenta.pdf
- contract lucrari.pdf
- FisaDate_DF1104816.pdf
- Formulare .doc
- Caiet de sarcini.pdf
- PLAN INCADRARE in municipiu .pdf
- PLAN INCADRARE in zona-Layout1.pdf
- str.logofat I.Tautu - plan-Situatia propusa1.pdf
- Cap.2-Sect. 4-Lucrari Electrice C.G..doc
- Cap.2-Sect.1 -Specificatii generale.doc
- Cap.2-sect.2- Lucrari Civile - CG.doc
- Cap.2-Sect.3- Lucrari Mecanice -CG.doc
- Liste de Plati-rev .docx
- DUAE_CERERE_101634.xml

Data publicarii	26.01.21	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	12.02.21	Pretul estimativ:	419.200,00 RON - 419.200,00 RON

Descriere: Se propune reabilitarea acestei retele de apa cu teava din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 110mm, îmbinarea realizandu-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate atat ingropat, pozate pe un pat din material granular sau argila de constructie de 10 cm grosime (avand in vedere terenul loessoid macroporic sensibil la umezire), transeea fiind umpluta pana la 15 cm peste generatoarea superioara a conductei tot cu material granular sau argila de constructie cat si in canalul de protectie necirculabil existent. Avand in vedere ca inlocuirea retelei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, se va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta provizorii. Canalul de protectie necirculabil existent se va reabilita (repara), inclusiv contrapanta hidroizolatiei interioare si exterioare, acolo unde este cazul, pe intreaga lungime a acestuia. In scopul limitarii la maximum a tronsoanelor scoase din functiune in timpul interventiilor la retea, se vor prevedea vane de inchidere cu sertar montate in camine. Pentru golirea conductelor se vor prevedea vane pentru golire montate in camine. Pe reseaua de alimentare cu apa se vor prevedea un numar minim de 6 hidranti subterani, cu protectie la rupere, din fonta ductila Dn 80mm Pn > 10bar. Evaluarea costului total al investitiei "Reabilitare retea apa potabila Dn 100 mm str L. Tau-tu - Universitatii - I. Creanga - Sahia - Labirint" are la baza lucrarile similare executate in cadrul proiectelor de investitii reabilitari retele apa potabila . Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
