
PT + DE + DTAC + EXECUTIE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE POMPARE APE UZATE - ALEEA DUMBRAVA MUNUNATA

I.D.: 49378493

Documente participare:

- 00.SF - Parte scrisa.pdf
- 01.Plan de incadrare in zona -A4.pdf
- 02.Plan de amplasare retea.pdf
- 03. Profile longitudinale.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Formulare - Dumbrava
- FisaDate_DF1093838.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE DUMBRAVA
- DUAE_CERERE_83365.xml

Data publicarii	04.09.20	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.09.20	Pretul estimativ:	756.306,88 RON - 756.306,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Amplasamentul pe care se realizeaza lucrarile de extindere retea de canalizare menajera il reprezinta trama stradala, situata in intravilanul localitatii, pe Aleea Dumbrava Minunata. Aceasta strada impreuna cu suprafetele donate de familia Tatavura in suprafata de 7892 mp prin 3690 mp, din care ocupata definitiv este numai cea pe care se amplaseaza caminele de vizitare. Din punct de vedere hidrotehnic categoria de importanta a obiectivului este "C" - constructii de importanta normala, astfel, conducerea si asigurarea calitatii se va face prin planul calitatii, aplicandu-se astfel modelul nr. 2 de asigurare a calitatii conform HG 766/1997. Reteaua de canalizare menajera in lungime totala de 1045 m este din PVC KG De250x6,2mm SN 4/SDR 41, cu mufa si garnitura, realizata in sistem gravitational, iar conducta de racordare a gospodariilor este din PVC KG De160x4mm SN 4/DSR 41, cu o lungime totala de 348 m. Reteaua de canalizare se compune din 5 tronsoane, care acopera toata zona de strazi existente. Tronsonul 1 in lungime de 450 m este cel principal amplasat pe Aleea Dumbrava Minunata. De-a lungul acestui tronson se vor amplasa 10 camine de vizitare pe conducta de PVC De250 si se vor realiza 5 racorduri pentru gospodarii, 3 se vor bransa direct in camin si 2 direct in teava. Tronsonul 2 in lungime de 280 m este in partea sudica a zonei in apropierea canalului Jirlau. De-a lungul acestui tronson se vor amplasa 6 camine de vizitare pe conducta PVC De250 si se vor realiza 18 racorduri pentru gospodarii, din care 13 se vor bransa direct in camin si 5 direct in teava. Tronsonul 3 in lungime de 138 m este cel in apropierea locatiei SPAU, avand rolul preluarii apelor uzate de la gospodariile de pe strada domeniul public. De-a lungul acestui tronson se vor amplasa 3 camine de vizitare pe conducta PVC De250 si se vor realiza 10 racorduri pentru gospodarii, din care 5 se vor bransa direct in camin si 5 direct in teava. Tronsonul 4 in lungime de 116 m este cel ce deservește gospodariile din partea stanga a zonei studiate. De-a lungul acestui tronson se vor amplasa 3 camine de vizitare pe conducta de PVC De250 si se vor realiza 11 racorduri pentru gospodarii, din care 7 se vor bransa direct in camin si 4 direct in teava. Tronsonul 5 in lungime de 50 m reprezinta strada care se constituie domeniul public donat si care preia apele uzate de la gospodarii si le deversa in caminul amplasat pe tronsonul nr. 4. De-a lungul acestui tronson se vor amplasa 2 camine de vizitare pe conducta de PVC De250 si se vor realiza 4 racorduri pentru gospodarii, din care 3 se vor bransa direct in camin si unul direct in teava. Intrucat reseaua proiectata nu se poate racorda gravitational in colectorul principal din str. Cornisei, este necesara Statia de pompare apa uzata care va deversa sub presiune apa uzata in acest colector prin intermediul unei retele de PEID PE 100Dn 110x4,2 SDR 26 Pn 6 in lungime de 540 m. Caminele de racord in numar total de 48 bucati sunt din PVC De315, cu adancimea medie de 1,3 m, cu capac necarosabil incastrat in beton, care se vor amplasa la limita de proprietate pe domeniul public. Termenul de executie al lucrarilor este de 4 luni, iar termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de 2 luni. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile iar termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari este de 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru Anuntul de participare simplificat.
