

Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție : "Modificarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii Educaționale (CORP B) - C6 din planul Cadastral a Universității Ovidius din Constanța"

I.D.: 48416250

Data publicării 27.07.20

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 8.823.462,48 RON - 8.823.462,48 RON

Descriere: Terenul pe care este amplasat proiectul propus este proprietate a Universității "Ovidius" din Constanța, conform extras de carte funciară nr. 212052. Suprafața terenului, conform documentației cadastrale, este de 193600 mp. Clădirea aferentă obiectului proiectului, din cadrul incintei este următoarea: - Destinația actuală: Săli de curs și laboratoare; - Destinația viitoare: săli de curs, laboratoare, simulatoare medicale și amfiteatre; - suprafață construită (m2) - actuală : 3102,00 (conform cadastru); - Suprafață construită desfășurată (m2) - actuală: 14777,08. Obiectul 1 - ficientizare energetică fațadă Est - Corp B: Datorită aspectelor economice, privind realizarea pe întreaga clădire a măsurilor de eficiență energetică, în cadrul prezentului proiect se vor integra soluțiile de eficientizare doar la nivelul intervențiilor pe fațada principală a clădirii. Pentru conformarea și adoptarea soluțiilor descrise de către auditorul energetic, respectiv implementarea lor în site. Beneficiarul va găsi o sursă de finanțare în cel mai scurt timp posibil și va avea în vedere realizarea lucrărilor stipulate în cadrul auditului energetic. Suprafețele vizate pentru a fi reabilite termic în cadrul proiectului sunt focusate doar pe partea Nord-Estică (fațadă Est) având 858,61 m2 . Obiectul 2 - Supra-etajare Corp B (și realizare corpuri de scări + lifturi): Caracteristici principale supra-etajare corp b (și realizare corpuri scări + lifturi) : Regim de înălțime: 2S + P + 3E Înălțime maximă la cornișă: +18.05m; Înălțime maximă la coamă: +20.95m; Înălțime maximă a construcției: +20.95m; Cota construcției față de cota terenului amenajat (CTA): - 3.10m; Cota construcției față de cota terenului natural (CTN): -3.20m; Suprafață construită desfășurată rezultată după implementarea proiectului fără a lua în calcul Subsolutul 2 : 17528,03 mp. Suprafață construită desfășurată rezultată după implementarea proiectului luând în calcul toate nivele construcției : 18783,12 mp.