
Lucrari de instalatii electrice

I.D.: 44825626

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.380,70 RON - 3.380,70 RON

Descriere: LES 0,4 kV I = 90 ml - Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala tip Cyaby 3x4 mmp; - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamânt...în teren normal; - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamânt...în teren normal; - Montare corp de iluminat 23 W SKIDO; - Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB 16; - Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stâlpi...cu greutatea specifica pâna la 1 kg/m - T YIR 16x 25 mmp.
