

## Extindere retea de canalizare menajera faza 2 in comuna Lipanesti, judetul Prahova

I.D.: 91738652

Documente participare:

- FisaDate\_DF1201163.pdf
- Fise tehnice.pdf
- Parte desenata.rar
- model contract-Extindere retea de canalizare menajera faza 2.docx
- Liste de cantitati.pdf
- P.T. - parte scrisa.pdf
- Formulare - Canalizare faza 2.docx
- DUAE\_CERERE\_253693.xml
- Raspuns clarificare 1.rar
- Raspuns solicitare de clarificare 4.docx
- Raspuns solicitare de clarificare 3.docx
- Raspuns clarificare 2.rar
- Raspuns solicitare de clarificare 10.docx
- Raspuns solicitare de clarificare 9.docx
- Raspuns clarificare 8.rar
- Raspuns solicitare de clarificare 6.docx
- Raspuns clarificare 5.rar
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1138694.pdf
- Raspuns solicitare de clarificare 13.docx
- Raspuns solicitare de clarificare 12.docx
- Raspuns solicitare de clarificare 11.docx
- Raspuns solicitare de clarificare 7.docx

---

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.02.24	Pretul estimativ:	23.826.537,06 RON - 23.826.537,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Se va extinde sistemul de canalizare pentru ape uzate menajere in Comuna Lipanesti. Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime de 27.254 m si va fi realizata din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul Dn 250 mm iar reseaua de refulare in lungime de 4.353 m va fi realizata din conducte subterane din polietilena de inalta densitate PEID PE100 SDR17 PN10 De 110 mm. Aceasta retea va prelua apele uzate si le va transporta in cele 7 statii de pompare prevazute a se realiza si prin intermediul carora apele uzate vor fi transportate in canalizarea existenta in localitatea Lipanesti. Pe conducta de refulare se vor amplasa 8 camine din care: 5 camine de vane, curatire si aerisire din beton DN1500 mm si 3 camine vane, curatire si golire din beton prefabricat DN 1500 mm. De asemenea pe reseaua de canalizare a comunei Lipanesti a fost prevazut a se realiza 453 camine din beton prefabricat DN 1000 mm, din care 7 vor fi camine de decantare, ce se vor monta inainte de fiecare statie de pompare apa uzata. Numarul de zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor pana cand ofertantii pot solicita clarificari este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---