

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI "**

I.D.: 81369325

Documente participare:

- 04.Caiet de sarcini.pdf
- 07.Partea scrisa.pdf
- 08.Partea desenata.pdf
- 09.Liste de cantitati.pdf
- FisaDate\_DF1177404.pdf
- 06. Model de contract se.pdf
- 05.Formulare.docx
- DUAE\_CERERE\_220589.xml
- 0. F4-F5 PRIMARIE.pdf

---

Data publicarii	28.04.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.05.23	Pretul estimativ:	1.953.220,77 RON - 1.953.220,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție " REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI " Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI, sunt următoarele: În cadrul proiectului sunt studiate lucrări și măsuri de intervenție asupra corpului existent, astfel încât să răspundă exigentelor de Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de zidărie, datorate acțiunilor statice și dinamice, cât și soluția privind extinderea corpului de clădire cu un tronson de clădire ce va deservi ca și parte a primăriei. În cadrul scenariului recomandat în Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (scenariul 1), se propun următoarele lucrări: în urma decopertării fundațiilor, fisurile descoperite se vor injecta cu micro beton. Se vor cămășui toate fundațiile existente, pe ambele fețe cu b.a. C20/25. Cămășuielile fundațiilor, de minim 15 cm grosime, se vor arma cu două rânduri de plase din bare de BST 500 8x 100/8x 100 mm care vor conlucra cu fundația de beton simplu existentă prin intermediul unor conectori 014 BST 500 (4 buc./m<sup>2</sup>) dispuși în găuri 018 mm practicate cu mașină rotopercutantă și monolitizare cu lapte de ciment (sau mortar de injecție) înainte de montajul barelor. La baza fundațiilor se realizează, atât la exterior cât și la interior, centuri eclisă din beton armat C20/25 încastrate parțial în zidărie (min. 3 cm). Se vor arma longitudinal cu 4 bare BST 500 și transversal cu etriere BST 500 dispuși la 20 cm în câmp curent și la 10 cm pe zonele de înădărire a barelor longitudinale. Acoperirea cu beton va fi de 4 cm de la brațele etrierelor. Pentru o mai bună conlucrare a centurilor eclisă de pe cele două fețe ale pereților se vor realiza ploturi transversale sau traverse de legătură din beton armat, cu secțiunea de 15x20 cm dispuse la minim 2,00 m inter ax. Ploturile se toarnă anterior armării și cofrării centurilor eclisă. Note: \*) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Durata contractului este de maxim 9 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. \*\*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2

---