

---

**Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică-ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului nr. 18" - 2 loturi**

I.D.: 41198022

---

Data  
publicarii 14.01.20

Coduri CPV 45262600-7

---

Pretul 1.333.154,70 RON - 1.333.154,70 RON  
estimativ: 1.519.367,10 RON - 1.519.367,10 RON

---

---

Descriere: 2. Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare sectiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului nr. 18”--Lot II - Secțiunile cardiologie, endocrinologie, sunt necesare următoarele lucrări: - igienizarea tuturor spațiilor; - desfacerea placajelor din faianță și gresie existente în sălile de mese; - înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC; - în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, etajeră din porțelan, port prosop, port hârtie, oglindă), pardoselile se vor placa cu gresie (fără rosturi), pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi (h=2,1 m); - reparații tencuieli; - glet la pereți, zugrăveli lavabile; - șapă autonivelatoare; - montarea de linoleum și tapet din PVC antistatic și antibacterian; - înlocuirea obiectelor sanitare din grupurile sanitare și din saloane; - montarea de obiecte sanitare în grupurile sanitare ce se vor amenaja; - amenajarea a două grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități (unul pentru secția endocrinologie și unul pentru secția cardiologie); - instalații electrice, corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune); - legarea la pământ a prizelor; - verificarea prizei de pământ; - instalații sanitare; - se vor monta protecții din lemn cu lățimea minim 20 cm, montate la înălțimea de 0,8 - 1 m, la holuri și în funcție de necesități la saloane etc.; - vopsitorii instalații; - realizare distribuție agent termic, înlocuirea radiatoarelor din fontă cu radiatoare din oțel, montarea de robinete termostatați; - montarea de glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior; - sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu; - montarea de aparate de aer condiționat; - pardoseli din gresie și PVC în sălile de mese, bucătărie, placarea pereților cu faianță cu h =1,5 m; - înlocuirea lavoarelor din inox din bucătărie; - montarea de măști cu sertar/sertare la lavoarele din bucătărie; - în dreptul lavoarelor, pereții se vor placa cu faianță e. 1. Lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare secțiunile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” -lotul 1 Secția obstetrică - ginecologie - Etaj II, sunt necesare următoarele lucrări: - igienizarea tuturor spațiilor; - desfacerea placajelor din faianță și gresie existente în sălile de mese; - înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC; - în grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior, din porțelan, etajeră din porțelan, port prosop, port hârtie, oglindă), pardoselile se vor placa cu gresie (fără rosturi), pereții se vor placa cu faianță montată fără rosturi (h=2,1 m); - reparații tencuieli; - glet la pereți, zugrăveli lavabile; - șapă autonivelatoare; - montarea de linoleum și tapet din PVC antistatic și antibacterian; - înlocuirea obiectelor sanitare din grupurile sanitare și din saloane; - montarea de obiecte sanitare în noile grupuri sanitare; - amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități; - instalații electrice, corpuri de iluminat cu led, prize cu contact de protecție, întrerupătoare și comutatoare, lămpi iluminat de evacuare (acolo unde se impune); - legarea la pământ a prizelor; - verificarea prizei de pământ; - instalații sanitare; - înlocuirea coloanelor de apă caldă menajeră, apă rece, canalizare și termice de la subsol, până la ultimul nivel (etaj 5), inclusiv racordarea obiectelor sanitare (de la parter până la etajul 5, exceptând etajul 3); - se vor realiza măști din gips carton pe traseele coloanelor ce se înlocuiesc, exceptând etajul 3; - se vor monta protecții din lemn cu lățimea minim 20 cm, montate la înălțimea de 0,8 -1 m, la holuri și în funcție de necesități la saloane etc.; - vopsitorii instalații; - realizare distribuție agent termic, înlocuirea radiatoarelor din fontă cu radiatoare din oțel, montarea de robinete termostatați; - montarea de glafuri din PVC la interior și din metal, la exterior; - sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu; - montarea de aparate de aer condiționat; - pardoseli din gresie și PVC în sălile de mese, bucă.

---