

Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiasi, Segarcea, in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”

I.D.: 10861000

Data publicarii 30.12.15 Coduri CPV 45000000 45223000 45232470 45253800 71322000

Descriere: Proiectarea si construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiasi, Segarcea, includ:; a) activitatile de proiectare fac referire la PT detaliat pentru construirea a 4 statii de transfer deseuri (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea a 3 depozite urbane neconforme clasa B din judetul Dolj (Calafat, Filiasi, Segarcea). Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pt. elaborarea PT in conform cu leg. nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;; b) elab. documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;; c) elab. documentatiei necesare pentru obtinerea AC;; d) executia lucrarilor de c-tie, pe baza PT si a DDE aprobate;; e) achiz. si montarea utilajelor si echip tehnologice, utilajelor mobile si containerelor, incluzând infrastructurile necesare amplasamentului (alimentare cu apa, canalizare, furnizare de electricitate, drumuri, spatii verzi, împrejmuiri) si toate structurile provizorii necesare pentru desfasurarea santierului, în conformitate cu amenajarea teritoriala si conditiile de construire;; f) testarea, punerea in functiune si functionarea de proba a instalatiilor;; g) monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;; h) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor de 12 luni;; i) suport/Instruire a personalului benef. si/sau operatorului in operarea si intretinerea instalatiilor construite., Statia de transfer Bailesti va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 15 000 t/an de deseuri solide municipale., Statia de transfer Calafat va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 12 000 t/an de deseuri solide municipale., Statia de transfer Dobresti va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 11 500 t/an de deseuri solide municipale., Statia de transfer Filiasi va fi dimen. pentru o capacitate de prelucrare de 9 500 t/an de deseuri solide municipale., Statia de compostare a deseurilor organice biodegradabile Calafat va fi dimensionata pentru o cap. de prelucrare de 5 500 tone/an de deseuri biodegradabile (deseuri colectate separat în zona urbana; deseuri din parcuri si gradini, deseuri din pietre)., Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Calafat (sup. ocupata de deseuri este de cca. 28 000 mp)., Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Filiasi (sup. ocupata de deseuri este de cca. 9 500 mp)., Închiderea depozitului neconform de deseuri municipale Segarcea - Unirii (sup. ocupata de deseuri este de cca. 31 706 mp)., O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, sunt disponibile în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.