

LUCRARI DE INTARIRE RETEA IN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE - AMPLIFIACRE PTA BICHIGIU, LOC. BICHIGIU, JUD. BISTRITA NASAUD

I.D.: 64683485

Data publicarii	28.12.21	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	68.175,24 RON - 68.175,24 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Se va realiza o priza de pamantare cu $R_p < 4$ ohmi cu 2 contururi la stapii cu postul de transformare Se va inlocui trafo existent 20/0,4kv $S_n = 100$ kVA unul de $S_n = 160$ kVA (cu pierdereri reduse si infasurari Cu-Cu), conform specificatiei tehnice ST 11/ ed.2019. Sigurante fuzibile de MT existente se vor inlocui cu alte cu valoarea $I_n = 10$ A Se va inlocui platforma transformatorului; Intrerupatorul general existent cu $I_n = 250$ A se va inlocui cu unul nou proiectat cu $I_n = 400$ A reglat la $I_r = 250$ A. Inlocuirea reductorilor existenti 150/5A cu valoarea de 200/5A. Se va inlocui coloana trafo existenta cu una tip 4xF2X avand sectiunea de 120mmp montate in tub tub de protectie riflat din polietilenana de inalta densitate. Obiectul 2: Lucrari la LEA JT In firida E2+4 sa monta pe sosirea de pe circuitul nr.3 sigurante MPR cu $I_n = 100$ A. In firida E2+4 sa monta pe sosirea de pe circuitul nr.2 sigurante MPR cu $I_n = 100$ A. Pe plecarea care alimenteaza BMPT-ul "camin cultural Bichigiu" se vor monta sigurante MPR cu $I_n = 80$ A. In BMPT-ul "camin cultural Bichigiu" se va monta un intrerupator cu $I_r = 63$ A.
