

---

## **Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri in comuna Storobaneasa, judetul Teleorman"**

I.D.: 80003783

Documente participare:

- FisaDate\_DF1174145.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- D.A.L.I. Parte scrisa.pdf
- D.A.L.I. Parte desenata.pdf
- Studiu topo\_rev.dxf
- Studiu topo.pdf
- P.V. receptie OCPI-1-24.pdf
- Aviz alimentare cu apa.pdf
- Aviz politia rutiera.pdf
- Aviz salubritate.pdf
- Decizia etapei de incadrare mediu.pdf
- Contract achizitie publica Storobaneasa.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- Sectiunea formulare Storobaneasa.doc
- P.V. receptie OCPI-25-50.pdf
- Acord Drumuri judetene.pdf
- Anexa la Acord Drumuri Judetene.pdf
- Anexa la Aviz alimentare cu apa.pdf
- DUAE\_CERERE\_215723.xml
- Raspuns consolidat.pdf
- EN1044462.docx

---

Data publicarii	22.03.23	Coduri CPV	45233120-6 71240000-2 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	20.04.23	Pretul estimativ:	11.715.183,20 RON - 11.715.183,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Caietul de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri in comuna Storobaneasa, judetul Teleorman". Se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare: Pentru strazile care conform studiului geotehnic au partea carosabila existent din pamant: -4 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108); -6 cm strat de binder BADPC22.4 sau BADPS22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108); -15 cm strat din piatra Sparta conform SR EN 13242+A1; -22 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1; -scarificare sau sapatura stratului existent. Pentru strazile care conform studiului geotehnic au partea carosabila existent din impietruiri: -5-10 cm completarea impietruirii existente scarificare si nivelare; -6 cm strat de binder BADPC22.4 sau BADPS22.4 conform AND 605(BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108); -4 cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605(BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru strazile comunale: -consolidarea elementelor ,subansamblurilor sau a ansamblului structural; -protejarea,repararea elemntelor nestructurale si/sau restaurarea elemntelor arhitecturale si a componentelor artistice,dupa caz; -interventii de protejare/conservare a elementelor natural si antropice existente valoroase,dupa caz; -demolarea partiala a unor elemente structural/nestructurale,cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; -introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentare; -introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al conructiei existente; Se vor respecta cerintele din DALI.

---