

"Covor bituminos pe DC 156; Cerbu - Mares - Mosoaia (DN 67 B), km 0 + 000 - 0 + 932, în comuna Albota, judetul Arges"

I.D.: 2971064

Documente participare:

- 7-361638.zip

Data publicarii	20.06.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.07.14	Pretul estimativ:	572.438,00 RON

Descriere: Se vor executa sapaturi la santuri, umpluturi la acostamente, finisari taluzuri, reparatii drum, covor bituminos, benzi de accelerare - decelerare. Structura sistemului rutier va fi compusa din 4 cm MAS 16; 6 cm BAD 25; 10 cm BA; piatra sparta 15 cm grosime; balast 30 cm grosime. Lucrarea cuprinde executie podet tubular. Astfel, se va demola podetul tubular F 1000 mm, L = 7,50 m, existent; canalizarea albiei 5 m amonte si 2 m aval prin realizarea unui sant betonat (beton C 16/20 de 10 cm grosime pe strat de nisip de 5 cm grosime); Realizarea noului podet tubular F 1000 mm, L = 7,50 m. Podetul tubular se va amplasa astfel încât diferenta dintre cota pe tub si cota rosie a drumului asfaltat sa fie minim 40 cm. Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute - procent de 10% din investitia de baza.este 50883,40 lei, care se adauga la valoarea investitiei de baza. Valoarea estimata fara TVA si fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 521555 lei (C+M = 508834 lei; OS = 12721 lei).
