

Lucrari de reabilitare si renovare la Biserica din satul Policiori, comuna Scortoasa

I.D.: 47617776

Data publicarii	25.06.20	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 35.500,00 RON - 35.500,00 RON

Descriere: Lucrari de renovare și amenajare cladiri: Capitolul de lucrari UM Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) mp Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din be Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanic si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv; mp Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanic si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv; mp Procurare tamplarie din PVC mp Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si perv. cu m 25-t (var cim),cu spaleti drepti,latime 15-25 cm m Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton mp let Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton mp Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putinbsorbante mp Diverse lucrari: spalarea manuala a tencuielilor spec. la fatade mp Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec m
